

Composição de Custo Unitário

Composição 006

Serviço: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO TAMANDUA REF.B-108 GRAMETAL OU SIMILAR PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E BASE DE CONCRETO.**Produção da Equipe:** M²

Data de referência: Setembro/2017

(Valores em R\$)

A - Mão-de-Obra

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Salário-Hora	Custo horário
SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	18,95	0,57
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,17	15,37	2,61
Custo Horário da Mão-de-Obra					3,18

B - Materiais

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo	Custo horário
SINAPI 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	2,10	0,36	0,76
SINAPI 367	AREIA GROSSA	m ³	0,01	60,00	0,42
SINAPI 6076	SAIBRO	m ³	0,01	65,00	0,57
SINAPI 4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	m ³	0,04	54,31	2,34
EMLURB 2170041	BANCO MODELO TAMANDUA REF.B108 GRAMETAL OU SIMILAR	m ³	1,00	800,00	800,00
Custo dos Materiais					804,09
Custo Unitário Direto Total					807,27

Conforme composição EMLURB 17.04.110

Tabelas utilizadas: SINAPI 09/2017 - Onerada e EMLURB 12/2014