

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPOLENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>
		Secretaria de Turismo e Lazer	Pavimentação de ruas no município de Itaíba/PE.
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>
	08-19 (N DES.)	Pavimentação de diversas ruas na área urbana e zona rural do município de Itaíba/PE.	Itaíba / PE
<b>RECIFE</b>			<b>BDI</b>
			20,05%

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (sem BDI)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (com BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)	(%)
SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	12551,66	53,38	20,05%	R\$ 64,08	R\$ 804.310,36	52,25%
SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	4726,49	34,98	20,05%	R\$ 41,99	R\$ 198.465,31	12,89%
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	4691,72	34,54	20,05%	R\$ 41,47	R\$ 194.565,64	12,64%
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	243,41	542,76	20,05%	R\$ 651,58	R\$ 158.601,09	10,30%
Composição	001	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, CONFORME COMPOSIÇÃO ORSE 9418.	M2	649,55	98,3	20,05%	R\$ 118,01	R\$ 76.653,40	4,98%
SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	18871,64	1,42	20,05%	R\$ 1,70	R\$ 32.081,79	2,08%
SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	406,61	43,65	20,05%	R\$ 52,40	R\$ 21.306,35	1,38%
SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF_08/2017	M3	26,22	421,74	20,05%	R\$ 506,30	R\$ 13.275,20	0,86%
SINAPI	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	64,00	118,52	20,05%	R\$ 142,28	R\$ 9.105,92	0,59%
SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	149,60	44,86	20,05%	R\$ 53,85	R\$ 8.055,96	0,52%
SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	149,60	37,78	20,05%	R\$ 45,35	R\$ 6.784,36	0,44%
SINAPI	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND	33,00	148,55	20,05%	R\$ 178,33	R\$ 5.884,89	0,38%
SINAPI	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND	31,00	143,33	20,05%	R\$ 172,07	R\$ 5.334,17	0,35%
SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	26,00	87,1	20,05%	R\$ 104,56	R\$ 2.718,56	0,18%
SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	2494,65	0,4	20,05%	R\$ 0,48	R\$ 1.197,44	0,08%
SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	R\$ 321,55	20,05%	R\$ 386,02	R\$ 1.111,74	0,07%
								<b>R\$ 1.539.452,18</b>	<b>100,00%</b>

Geraldo M. Fonseca Lima Filho  
Gerente de Supervisão de Obras  
Mat: 397 906-7  
SETUR/PE